



CONVENÇÕES

- Dispositivo de Drenagem Novo
- Estaqueamento
- Meio-Fio
- Poste
- Tubos Ø400mm a Executar
- Boca de Lobo Tipo 1

| ESTACA QUANTITATIVOS DRENAGEM | 0+0,000 | | 4+18,875 | |
|-------------------------------------|---------|-----|-----------|-----|
| | TRECHO | | ACUMULADO | |
| | Quant. | Un. | Quant. | Un. |
| BOCA DE LOBO TIPO 1A EXECUTAR | 7,00 | Un. | 7,00 | Un. |
| ESCAVAÇÃO DE VALAS | 53,29 | m3 | 53,29 | m3 |
| REATERRO DE VALAS COM BRITA Nº 2 | 34,96 | m3 | 34,96 | m3 |
| REMOÇÃO DE PARALELEPÍEDOS | 30,40 | m2 | 30,40 | m2 |
| TUBOS DE CONCRETO DE Ø 400 mm | 38,00 | m | 38,00 | m |



Projeto: Pavimentação em asfalto C.A.U.Q. da Rua Vilmar
Aldo Moresco - Luzerna/SC

Responsável Técnico:
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

DRE.
01/02

Assinatura Prefeito(a) Municipal
Felipe Lorenci Parisoto

Assinatura Responsável Técnico
março de 2022

Data: março de 2022

Revisão: --

Escala: 1/500

Trecho: 0+0,000 - 4+18,875