



ESTACA	0+0,000		8+0,000		8+0,000		17+0,000		17+0,000		24+16,000	
QUANTITATIVOS GEOMÉTRICO	TRECHO		ACUMULADO		TRECHO		ACUMULADO		TRECHO		ACUMULADO	
	Quant.	Un.	Quant.	Un.	Quant.	Un.	Quant.	Un.	Quant.	Un.	Quant.	Un.
BASE A EXECUTAR	-	m	-	m	10,30	m	10,30	m	13,90	m	24,20	m
EXTENSÃO	160,00	m	160,00	m	180,00	m	340,00	m	156,00	m	496,00	m
LOMBADA	-	Un.	-	Un.	1,00	Un.	1,00	Un.	1,00	Un.	2,00	Un.
MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO	21,00	m	21,00	m	89,60	m	110,60	m	15,00	m	125,60	m
PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.Q. (Capa)	1.095,80	m2	1.095,80	m2	1.520,70	m2	2.616,50	m2	1.111,70	m2	3.728,20	m2
PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.Q. (Reperfilagem)	1.158,20	m2	1.158,20	m2	1.625,60	m2	2.783,80	m2	1.173,80	m2	3.957,60	m2
POÇO DE VISITA (PV)	2,00	Un.	2,00	Un.	4,00	Un.	6,00	Un.	4,00	Un.	10,00	Un.
REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	-	m2	-	m2	10,30	m2	10,30	m2	13,90	m2	24,20	m2



Projeto: Pavimentação em asfalto C.A.U.Q. da Rua da Represa  
Luzerna/SC

Responsável Técnico:  
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8  
Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5  
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8  
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7  
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9  
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7  
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0  
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Geométrico

GEO.  
04/05

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho: Felipe Lorenci Parisoto Data: março de 2022 Revisão: --

Escala: Indicada (s) Trecho: 0+0,000 - 24+16,000