



RUA ALVÍCIO WOLFART



CONVENÇÕES

- x-x- Cerca
- ⊕ Estaqueamento
- Meio Fio Executar
- - - Meio Fio Existente
- Muro Existente
- ⊕ Poste Existente
- ⊗ P.V.- SIMAE

ESTACA	0+0,000		3+10,19.324	
QUANTITATIVOS GEOMÉTRICO	TRECHO		ACUMULADO	
	Quant.	Un.	Quant.	Un.
PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.Q. (Reperfilagem)	888,00	m²	888,00	m²
PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.Q. (Capa)	840,00	m²	840,00	m²
PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.Q. (Base Nova)	892,00	m²	892,00	m²
EXTENSÃO	219.32	m	219.32	m
MEIO FIO A EXECUTAR	223,00	m	223,00	m



Projeto: Pavimentação em asfalto C.A.U.Q. sobre Paralelepípedos e Base Nova da RUA ALVÍCIO WOLFART

Responsável Técnico: Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Assinatura Prefeito(a) Municipal: Edson Abatti
Assinatura Responsável Técnico: [Assinatura]
Desenho: Edson Abatti
Data: Fevereiro de 2022
Revisão: Março de 2022
Escala: Indicada
Trecho: O.P.P até 10+19.324