

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Luzerna
Prefeitura Municipal de Luzerna
Concorrência por Menor Preço - 001/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS 3 DE MAIO, AUGUSTINHO ZAMBONI, BOM JESUS, HONÓRIO BECKER E JOSÉ ROWEDDER, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS...(CONFORME EDITAL)	655.263,47	1	UN	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
08/02/2024 - 15:16	Edital CE - Pavimentação em Concreto - Ruas Diversas.pdf
08/02/2024 - 15:16	Anexo II - Projeto Básico.rar
08/02/2024 - 15:16	Anexo XI - CTB 007- Ofício Retenção IR.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
23/02/2024 - 14:09:08	Documentos solicitados para o processo 001/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/02/2024 - 15:37:09	Documentos solicitados para o processo 001/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação em concreto nas Ruas 3 de Maio, Augustinho Zamboni, Bom Jesus, Honório Becker e José Rowedder, em conformidade com os projetos...(Conforme Edital)	KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	OBRA/SERVIÇO	PRÓPRIA	598.147,69	1	598.147,69

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas



0001 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação em concreto nas Ruas 3 de Maio, Augustinho Zamboni, Bom Jesus, Honório Becker e José Rowedder, em conformidade com os projetos...(Conforme Edital)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ZELAR CONSTRUTORA LTDA	27.856.626/0001-50	23/02/2024 - 00:00:03	serviço	serviço	1	R\$655.263,47	R\$ 655.263,47	Sim
KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	22.798.043/0001-05	23/02/2024 - 07:14:10	OBRA/SERVIÇO	PRÓPRIA	1	R\$655.000,00	R\$ 655.000,00	Não
SRV PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	22.797.458/0001-56	23/02/2024 - 10:27:33	Próprio	Próprio	1	R\$654.580,26	R\$ 654.580,26	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	22.798.043/0001-05	60 dias
ZELAR CONSTRUTORA LTDA	27.856.626/0001-50	60 dias
SRV PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	22.797.458/0001-56	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação em concreto nas Ruas 3 de Maio, Augustinho Zamboni, Bom Jesus, Honório Becker e José Rowedder, em conformidade com os projetos...(Conforme Edital)

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/02/2024 - 00:00:03	655.263,47 (proposta)	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação pelo Setor de Consultoria Técnica do Município, referente a qualificação técnica da empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA, concluiu-se que não tem aptidão para execução do objeto no que tange a pavimentação em concreto. 26/02/2024 15:35:01
23/02/2024 - 07:14:10	655.000,00 (proposta)	22.798.043/0001-05 - KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	Válido
23/02/2024 - 10:27:33	654.580,26 (proposta)	22.797.458/0001-56 - SRV PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
23/02/2024 - 13:31:23	654.550,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação pelo Setor de Consultoria Técnica do Município, referente a qualificação técnica da empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA, concluiu-se que não tem aptidão para execução do objeto no que tange a pavimentação em concreto. 26/02/2024 15:35:01
23/02/2024 - 13:46:32	654.000,00	22.798.043/0001-05 - KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	Válido
23/02/2024 - 13:46:50	653.000,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação pelo Setor de Consultoria Técnica do Município, referente a qualificação técnica da empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA, concluiu-se que não tem aptidão para execução do objeto no que tange a pavimentação em concreto. 26/02/2024 15:35:01
23/02/2024 - 13:46:57	653.500,00	22.797.458/0001-56 - SRV PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
23/02/2024 - 13:47:40	652.500,00	22.798.043/0001-05 - KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	Válido
23/02/2024 - 13:47:54	652.000,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação pelo Setor de Consultoria Técnica do Município, referente a qualificação técnica da empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA, concluiu-se que não tem aptidão para execução do objeto no que tange a pavimentação em concreto. 26/02/2024 15:35:01
23/02/2024 - 13:48:18	651.500,00	22.798.043/0001-05 - KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	Válido
23/02/2024 - 13:48:21	651.100,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação pelo Setor de Consultoria Técnica do Município, referente a qualificação técnica da empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA, concluiu-se que não tem aptidão para execução do objeto no que tange a pavimentação em concreto. 26/02/2024 15:35:01
23/02/2024 - 13:52:59	631.412,43 (lance oculto)	22.797.458/0001-56 - SRV PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
23/02/2024 - 13:53:14	598.147,69 (lance oculto)	22.798.043/0001-05 - KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	Válido
23/02/2024 - 13:55:24	641.001,00 (lance oculto)	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação pelo Setor de Consultoria Técnica do Município, referente a qualificação técnica da empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA, concluiu-se que não tem aptidão para execução do objeto no que tange a pavimentação em concreto. 26/02/2024 15:35:01



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	23/02/2024 - 15:41:49	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	LUZERNA.rar
0001	26/02/2024 - 15:46:06	22.798.043/0001-05 - KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	DOC_HABIL_CONC_001.2024_PML_assinada.pdf
0001	26/02/2024 - 17:49:32	22.798.043/0001-05 - KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	Proposta (KAENG) - CONC 01.2024-LANCE FINAL_assinada.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
26/02/2024 - 15:35:01	ZELAR CONSTRUTORA LTDA	27.856.626/0001-50	Abrangendo todo o processo

Após análise dos documentos de habilitação pelo Setor de Consultoria Técnica do Município, referente a qualificação técnica da empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA, concluiu-se que não tem aptidão para execução do objeto no que tange a pavimentação em concreto.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
26/02/2024 - 18:45	--	--

0001 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação em concreto nas Ruas 3 de Maio, Augustinho Zamboni, Bom Jesus, Honório Becker e José Rowedder, em conformidade com os projetos...(Conforme Edital)

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
22.797.458/0001-56 - SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	23/02/2024 - 14:01:52	Possuo intenção de recurso para análise de documentação e proposta	Indeferido
Justificativa: Perda de objeto.			
22.798.043/0001-05 - KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	23/02/2024 - 14:03:31	O Fornecedor manifesta intenção de recurso na fase de proposta, sendo desnecessário apontar as razões conforme NLL	Indeferido
Justificativa: Perda de objeto.			

Chat

Data	Apelido	Frase
08/02/2024 - 15:17:59	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Beneficiar micro e pequenas empresas..
23/02/2024 - 13:30:22	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
23/02/2024 - 13:30:41	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
23/02/2024 - 13:30:41	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
23/02/2024 - 13:30:41	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
23/02/2024 - 13:30:41	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
23/02/2024 - 13:30:46	Agente de Contratação	Prezados, boa tarde! Darei início a sessão de lances.
23/02/2024 - 13:30:51	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
23/02/2024 - 13:30:51	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.



23/02/2024 - 13:45:51	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
23/02/2024 - 13:50:40	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/02/2024 às 13:55:41.
23/02/2024 - 13:55:41	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 23/02/2024 às 13:55:41.
23/02/2024 - 13:55:41	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
23/02/2024 - 13:55:41	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 641.001,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 23/02/2024 às 14:00:41.
23/02/2024 - 13:56:47	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 598.000,00.
23/02/2024 - 13:56:47	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
23/02/2024 - 13:56:58	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ZELAR CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 598.000,00.
23/02/2024 - 13:57:13	Agente de Contratação	Prezados, neste momento o processo ficará 10 (dez) minutos em período recursal quanto a PROPOSTA.
23/02/2024 - 13:57:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/02/2024 às 14:07.
23/02/2024 - 14:01:53	Sistema	O fornecedor SRV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
23/02/2024 - 14:03:31	Sistema	O fornecedor KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
23/02/2024 - 14:08:27	Agente de Contratação	Prezada ZELAR CONSTRUTORA LTDA, solicito que envie os documentos de habilitação no prazo de 2 (duas) horas, conforme item 8 do Edital.
23/02/2024 - 14:09:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:09 do dia 23/02/2024.
23/02/2024 - 14:09:08	Sistema	Motivo: Prazo para envio dos documentos de habilitação. Anexar no campo Diligências do sistema.
23/02/2024 - 14:11:37	Agente de Contratação	As manifestações recursais serão julgadas ao final da sessão.
23/02/2024 - 15:30:09	Agente de Contratação	No aguardo dos documentos de habilitação da empresa ZELAR.
23/02/2024 - 15:41:49	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/02/2024 - 15:49:03	Agente de Contratação	Neste momento farei a análise dos documentos de habilitação da empresa ZELAR.
23/02/2024 - 16:02:39	Agente de Contratação	Prezados, informo que os documentos de habilitação foram analisados, e encontram-se de acordo com o Edital, exceto a Qualificação Técnica, que será repassada ao Setor de Consultoria Técnica pra fazer o devido julgamento.
23/02/2024 - 16:04:07	Agente de Contratação	Informo que os servidores do setor mencionado estão em curso, portanto terei de SUSPENDER a sessão, visto que a Agente de Contratação não possui conhecimento técnico pra fazer o julgamento dos documentos relativos à qualificação técnica da empresa ZELAR.
23/02/2024 - 16:07:06	Agente de Contratação	Retornaremos na segunda-feira, dia 26/02, a partir das 15h30min, para que assim seja possível a análise dos documentos pelo Setor de Consultoria Técnica. Estando a empresa habilitada, abrirei prazo para envio da Planilha Orçamentária, BDI e Cronograma, atualizados, e por fim, será aberto prazo para envio de recurso quanto a habilitação.
23/02/2024 - 16:09:22	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
23/02/2024 - 16:09:22	Sistema	Motivo: O processo ficará suspenso para análise dos documentos de habilitação relativos à qualificação técnica pelo setor competente.
26/02/2024 - 15:30:25	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
26/02/2024 - 15:30:25	Sistema	Motivo: Conforme mensagem enviada no chat em 23/02.
26/02/2024 - 15:31:49	Agente de Contratação	Prezados, os documentos da empresa Zelar foram analisados pelo Setor de Consultoria Técnica, sendo que o Consultor Arthur informou: Conforme edital do processo licitatório nº 16/24, especificamente o item 8.12.4.3 b) , que aponta sobre a Certidão de Acervo Técnico, o mesmo exige habilitação para pavimentação em concreto, ao qual, a empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA, não apresentou em seu acervo, aptidão para tal atividade.
26/02/2024 - 15:33:25	Agente de Contratação	Assim, conforme informação do Setor de Consultoria Técnica, a INABILITAÇÃO da empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA é medida que se impõe.
26/02/2024 - 15:35:01	Sistema	O fornecedor ZELAR CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.
26/02/2024 - 15:35:01	Sistema	Motivo: Após análise dos documentos de habilitação pelo Setor de Consultoria Técnica do Município, referente a qualificação técnica da empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA, concluiu-se que não tem aptidão para execução do objeto no que tange a pavimentação em concreto.
26/02/2024 - 15:35:01	Sistema	O fornecedor ZELAR CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
26/02/2024 - 15:35:01	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI com lance de R\$ 598.147,69.
26/02/2024 - 15:36:19	Agente de Contratação	Neste momento, convoco a empresa classificada em segundo lugar, KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI, que envie os documentos de habilitação no prazo de 2 (duas) horas, conforme item 8 do Edital.
26/02/2024 - 15:37:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:37 do dia 26/02/2024.
26/02/2024 - 15:37:09	Sistema	Motivo: Prazo para envio dos documentos de habilitação.
26/02/2024 - 15:46:06	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/02/2024 - 16:38:03	Agente de Contratação	Prezada KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI, os documentos de habilitação encontram-se de acordo com o Edital, contudo foram remetidos ao Setor de Consultoria Técnica para análise quanto à qualificação técnica. Assim que tivermos um posicionamento, será avisado pelo chat.
26/02/2024 - 16:52:37	Agente de Contratação	Conforme análise do Setor de Consultoria Técnica, os documentos relativos à qualificação técnica da empresa KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI atende o Edital. Dessa forma, a empresa está HABILITADA.
26/02/2024 - 16:57:01	Agente de Contratação	Neste momento, solicito à empresa KAENG que envie, no prazo de 2 (duas) horas, a Proposta Readequada, junto a Planilha Orçamentária, BDI e Cronograma, atualizados. Anexar no campo Diligências do sistema.
26/02/2024 - 16:58:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:58 do dia 26/02/2024.
26/02/2024 - 16:58:14	Sistema	Motivo: Prazo para envio da proposta readequada, planilha orçamentária, BDI e cronograma, atualizados.
26/02/2024 - 17:49:32	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.



26/02/2024 - 18:13:38	Agente de Contratação	Prezados, informo que a Proposta Readequada, Planilha Orçamentária, Cronograma e BDI foram analisados pela Agente de Contratação e Setor de Consultoria Técnica, estando aprovados por atenderem as disposições editalícias.
26/02/2024 - 18:13:59	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI no item 0001.
26/02/2024 - 18:13:59	Sistema	Motivo: Documentação atende os projetos e Edital.
26/02/2024 - 18:14:06	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI.
26/02/2024 - 18:14:42	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
26/02/2024 - 18:15:16	Agente de Contratação	Prezados, neste momento o processo ficará 30 (trinta) minutos em período recursal quanto a HABILITAÇÃO.
26/02/2024 - 18:15:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/02/2024 às 18:45.
26/02/2024 - 18:50:16	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
26/02/2024 - 18:50:16	Sistema	Intenção: Posso intenção de recurso para análise de documentação e proposta
26/02/2024 - 18:50:16	Sistema	Justificativa: Perda de objeto.
26/02/2024 - 18:50:21	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
26/02/2024 - 18:50:21	Sistema	Intenção: O Fornecedor manifesta intenção de recurso na fase de proposta, sendo desnecessário apontar as razões conforme NLL
26/02/2024 - 18:50:21	Sistema	Justificativa: Perda de objeto.
26/02/2024 - 18:50:30	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Debora Tais Menlak
Agente de Contratação

Dreone Mendes
Apoio

Michelle Barbosa de Lima
Apoio

