

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação Escola São Francisco - Unidade II (ETAPA 2)			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2023.xls')	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação Escola São Francisco - Unidade II (ETAPA 2)	MUNICÍPIO / UF LUZERNA/SC	BDI 1 20,38%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ampliação Escola São Francisco - Unidade II (ETAPA 2)									804.892,96	
1.									-	804.892,96
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						-	4.879,78
1.1.1.	SINAPI-I	103689	Placa de obra em aço galvanizado 2,00x1,20m	m²	2,40	314,00	BDI 1	377,99	907,18	RA
1.1.2.	SINAPI	90777	Engenheiro Civil de obra com encargos	h	30,00	110,00	BDI 1	132,42	3.972,60	RA
1.2.			CALÇADA EXTERNA						-	23.990,42
1.2.1.	SINAPI	104789	Demolição piso de concreto de forma manual	m³	1,50	213,00	BDI 1	256,41	384,62	RA
1.2.2.	SINAPI	96624	Lastro de material granular sob piso e=10cm	m³	18,50	160,00	BDI 1	192,61	3.563,29	RA
1.2.3.	SINAPI	94992	Piso concreto armado e=6cm para calçadas externas acabamento desempenado liso - incluso juntas de dilatação	m²	155,00	80,00	BDI 1	96,30	14.926,50	RA
1.2.4.	SINAPI	94992	Piso concreto armado e=6cm passeio público acabamento desempenado liso - incluso juntas de dilatação e guia de balizamento	m²	30,00	80,00	BDI 1	96,30	2.889,00	RA
1.2.5.	SINAPI	103001	Grelha de ferro fundido simples com requadro 200x1000mm	-	6,00	200,00	BDI 1	240,76	1.444,56	RA
1.2.6.	SINAPI	104658	Piso podotátil de concreto direcional e alerta 45x45cm 25mm	m²	5,00	130,00	BDI 1	156,49	782,45	RA
1.3.			PISOS - PAV. 1, 2 E ESCADA						-	144.609,30
1.3.1.	SINAPI	87642	Contrapiso e=4cm com argamassa traço 1:4	m²	712,00	58,00	BDI 1	69,82	49.711,84	RA
1.3.2.	SINAPI	87622	Contrapiso e=2cm com argamassa traço 1:4 - escada	m²	36,00	38,00	BDI 1	45,74	1.646,64	RA
1.3.3.	SINAPI	87257	Revestimento cerâmico esmaltado 60x60cm - deverá ser utilizado o mesmo revestimento do pavimento térreo	m²	480,00	79,00	BDI 1	95,10	45.648,00	RA
1.3.4.	SINAPI	87257	Revestimento cerâmico esmaltado 60x60cm antiderrapante para circulações e banheiros - deverá ser utilizado o mesmo revestimento do pavimento térreo	m²	232,00	79,00	BDI 1	95,10	22.063,20	RA
1.3.5.	SINAPI	87257	Revestimento cerâmico esmaltado 60x60cm antiderrapante para escada (com laudo que atenda a IN 9 CBMSC) - deverá ser utilizado o mesmo revestimento do pavimento térreo	m²	43,20	79,00	BDI 1	95,10	4.108,32	RA
1.3.6.	SINAPI	88650	Rodapé cerâmico 7cm de altura no padrão do piso	m	506,00	14,00	BDI 1	16,85	8.526,10	RA
1.3.7.	SINAPI	98689	Soleira em granito - janelas/portas/aceso elevador	m	76,00	110,00	BDI 1	132,42	10.063,92	RA
1.3.8.	SINAPI-I	38182	Piso podotátil - alerta - emborrachado placas 25x25cm 5mm colado	m²	9,00	209,00	BDI 2	239,20	2.152,80	RA
1.3.9.	Cotação	COTAÇÃO	Sinalizador para degraus fotoluminescente - 3x7cm pisos e espelhos escada	Unidade	144,00	2,75	BDI 1	3,31	476,64	RA
1.3.10.	SINAPI	88316	Servente	-	8,00	22,00	BDI 1	26,48	211,84	RA
1.4.			REVESTIMENTOS - PAV. 1 E 2						-	87.868,84
1.4.1.	SINAPI	87905	Chapisco aplicado em alvenaria argamassa 1:3	m²	924,00	8,80	BDI 1	10,59	9.785,16	RA
1.4.2.	SINAPI	87886	Chapisco em teto com argamassa industrializada, aplicada com desempenadeira	m²	230,00	14,00	BDI 1	16,85	3.875,50	RA
1.4.3.	SINAPI	87530	Emboço massa única em argamassa 1:2:8 para paredes internas e=20mm	m²	924,00	46,00	BDI 1	55,37	51.161,88	RA
1.4.4.	SINAPI	90408	Emboço massa única em argamassa 1:2:8 para tetos e=20mm	m²	230,00	39,00	BDI 1	46,95	10.798,50	RA
1.4.5.	SINAPI	87265	Revestimento cerâmico de parede 20x20cm acetinado - sanitários	m²	47,00	62,00	BDI 1	74,64	3.508,08	RA
1.4.6.	SINAPI	98689	Soleira em granito, com pingadeira - peitoril paredes externas (circulação)	m	66,00	110,00	BDI 1	132,42	8.739,72	RA
1.5.			SHAFTS/DIVISÓRIAS - PAV. 1 E 2						-	3.659,40
1.5.1.	SINAPI	96358	Shaft gesso acartonado - fechamento somente na face externa	m²	38,00	80,00	BDI 1	96,30	3.659,40	RA
1.6.			FORRO - PAV. 1 E 2						-	67.087,00

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação Escola São Francisco - Unidade II (ETAPA 2)			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2023.xls')	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação Escola São Francisco - Unidade II (ETAPA 2)	MUNICÍPIO / UF LUZERNA/SC	BDI 1 20,38%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Ampliação Escola São Francisco - Unidade II (ETAPA 2)									804.892,96	
1.6.1.	Cotação	COTAÇÃO	Placa para forro modular 62x62cm de gesso revestida com película em PVC branca (linha gyprex liso ou similar)	Unidade	1.300,00	35,00	BDI 2	40,06	52.078,00	RA
1.6.2.	SINAPI	39569	Perfil travessa (secundário), T, clicado, em aço galvanizado branco, para forro removível 24x625mm	m	720,00	5,00	BDI 2	5,72	4.118,40	RA
1.6.3.	SINAPI	39571	Perfil longarina (principal), T, clicado, em aço galvanizado branco, para forro removível, 24x32x3750mm	m	880,00	5,00	BDI 2	5,72	5.033,60	RA
1.6.4.	SINAPI	39430	Pendural ou presilha reguladora, em aço galvanizado, com corpo, mola e rebite, para perfil tipo canaleta	Unidade	240,00	1,90	BDI 2	2,17	520,80	RA
1.6.5.	SINAPI	39443	Parafuso drywall, em aço zincado, cabeça lenticilha e ponta broca, largura 4,2mm, comprimento 13mm	Unidade	240,00	0,25	BDI 2	0,29	69,60	RA
1.6.6.	SINAPI	88278	Montador de estrutura metálica	h	60,00	26,00	BDI 1	31,30	1.878,00	RA
1.6.7.	SINAPI	96114	Forro drywall inclusive estrutura de fixação - fornecimento e instalação	m²	30,00	84,00	BDI 1	101,12	3.033,60	RA
1.6.8.	SINAPI-I	39428	Perfil tabica fechada, lisa galvanizada para forro forro drywall	m	50,00	6,20	BDI 2	7,10	355,00	RA
1.7.			PINTURA - PAV. 1 E 2						134.178,77	
1.7.1.	SINAPI	88411	Selador acrílico paredes/teto	m²	2.432,00	3,00	BDI 1	3,61	8.779,52	RA
1.7.2.	SINAPI	88497	Massa corrida acrílica em ambientes internos - duas demãos	m²	772,00	20,00	BDI 1	24,08	18.589,76	RA
1.7.3.	SINAPI	88496	Massa corrida acrílica em teto - duas demãos	m²	260,00	36,00	BDI 1	43,34	11.268,40	RA
1.7.4.	SINAPI	96131	Massa acrílica em ambientes externos - duas demãos	m²	1.400,00	33,00	BDI 1	39,73	55.622,00	RA
1.7.5.	SINAPI	88489	Pintura tinta acrílica qualidade premium em paredes internas - duas demãos	m²	772,00	13,00	BDI 1	15,65	12.081,80	RA
1.7.6.	SINAPI	88489	Pintura tinta acrílica emborrachada qualidade premium em paredes externas - duas demãos	m²	1.400,00	13,00	BDI 1	15,65	21.910,00	RA
1.7.7.	SINAPI	88488	Pintura tinta acrílica qualidade premium em teto - duas demãos	m²	260,00	15,00	BDI 1	18,06	4.695,60	RA
1.7.8.	SINAPI	102218	Pintura esmalte acetinado em portas de madeira - duas demãos	m²	60,20	17,00	BDI 1	20,46	1.231,69	RA
1.8.			ESQUADRIAS - PAV. 1 E 2						81.674,19	
1.8.1.	Cotação	COTAÇÃO	J1 - Janela alumínio e vidro temp. 6mm incolor liso, sistema maxim-ar, 6,00x1,35m com bandeira superior fixa - fornecimento e instalação	Unidade	10,00	4.800,00	BDI 1	5.778,24	57.782,40	RA
1.8.2.	Cotação	COTAÇÃO	J3 - Janela alumínio e vidro temp. 6mm incolor boreal, sistema maxim-ar 1,00x0,55m - fornecimento e instalação	Unidade	4,00	850,00	BDI 1	1.023,23	4.092,92	RA
1.8.3.	SINAPI	90844	P1 - Porta de madeira 90x210cm completa - incluindo ferragens e instalação	Unidade	10,00	1.148,00	BDI 1	1.381,96	13.819,60	RA
1.8.4.	SINAPI	90844	P1 - Porta de madeira 90x210cm completa com revestimento resistente a impactos h 0,40m - incluindo ferragens e instalação	Unidade	4,00	1.148,00	BDI 1	1.381,96	5.527,84	RA
1.8.5.	SINAPI	91341	Tampa e caixilho 70x70cm em alumínio chapa lisa na cor branca, sistema de abertura com dobradiça e porta cadeado (alçapão acesso reservatório) - fornecimento e instalação	m²	0,50	750,00	BDI 1	902,85	451,43	RA
1.9.			PROTEÇÕES						26.989,42	
1.9.1.	Composição	AMMOC 368	Corrimão h=70/92cm 1 1/2" aço galvanizado em escada com acabamento recurvado conf. NBR 9050/2020, incluso pintura esmalte sintético - fornecimento e instalação	m	40,00	320,00	BDI 1	385,22	15.408,80	RA
1.9.2.	SINAPI	99837	Guarda-corpo galvanizado altura 1,10m, montantes tubulares espaçados de 1,20m, gradil formado por tubos verticais - conforme NBR 9050/2020 e IN 9 CBMSC - fornecimento e instalação	m	18,00	470,00	BDI 1	565,79	10.184,22	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação Escola São Francisco - Unidade II (ETAPA 2)			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2023.xls')	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação Escola São Francisco - Unidade II (ETAPA 2)	MUNICÍPIO / UF LUZERNA/SC	BDI 1 20,38%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Ampliação Escola São Francisco - Unidade II (ETAPA 2)									804.892,96	
1.9.3.	SINAPI	100726	Pintura de fundo e acabamento em esmalte sintético aplicada com rolo ou pincel - guarda-corpo	m²	40,00	29,00	BDI 1	34,91	1.396,40	RA
1.10.			TOLDO ENTRE OS BLOCOS					-	32.192,14	
1.10.1.	DEINFRA	43715	Cobertura com chapa de policarbonato 6mm fumê - fornecimento e instalação	m²	95,00	128,00	BDI 1	154,09	14.638,55	RA
1.10.2.	SINAPI	21014	Tubo aço galvanizado DN 65mm esp 3mm	m	135,00	70,00	BDI 2	80,12	10.816,20	RA
1.10.3.	SINAPI	21010	Tubo aço galvanizado DN 25mm esp 3mm	m	45,00	20,00	BDI 2	22,89	1.030,05	RA
1.10.4.	SINAPI	88278	Montador de estrutura metálica	h	20,00	26,00	BDI 1	31,30	626,00	RA
1.10.5.	SINAPI	94228	Calha galvanizada, desenvolvimento 50cm - incluso transporte vertical	m	15,00	75,00	BDI 1	90,29	1.354,35	RA
1.10.6.	SINAPI	100327	Rufo galvanizado, corte 33cm - incluso içamento	m	30,00	50,00	BDI 1	60,19	1.805,70	RA
1.10.7.	SINAPI	100724	Pintura de fundo e acabamento esmalte sintético aplicada em estrutura metálica	m²	30,00	14,70	BDI 1	17,70	531,00	RA
1.10.8.	SINAPI	89511	Tubo PVC 75mm pluvial - fornecimento e instalação	m	33,00	35,00	BDI 1	42,13	1.390,29	RA
1.11.			ACESSÓRIOS E APARELHOS SANITÁRIOS - PAV. 1 E 2					-	16.438,24	
1.11.1.	SINAPI	100868	Barra de apoio 80cm horizontal, em inox	Unidade	8,00	367,00	BDI 1	441,79	3.534,32	RA
1.11.2.	SINAPI	100867	Barra de apoio 70cm horizontal, em inox	Unidade	4,00	355,00	BDI 1	427,35	1.709,40	RA
1.11.3.	Cotação	COTAÇÃO	Barra de apoio 40cm vertical lavatório, em inox	Unidade	4,00	89,00	BDI 2	101,86	407,44	RA
1.11.4.	Cotação	COTAÇÃO	Barra de apoio 40cm tipo U lavatório, em inox	Unidade	4,00	143,53	BDI 2	164,27	657,08	RA
1.11.5.	Cotação	COTAÇÃO	Barra de apoio 40cm para porta, em inox	Unidade	4,00	89,00	BDI 2	101,86	407,44	RA
1.11.6.	SINAPI	86943	Lavatório 1/2 com coluna suspensa louça branca com sifão e flexível - incluso instalação	Unidade	4,00	271,00	BDI 1	326,23	1.304,92	RA
1.11.7.	SINAPI-I	36792	Torneira metálica cromada de bancada, temporizada com fechamento automático para lavatório acionamento alavanca - fornecimento e instalação	Unidade	4,00	220,00	BDI 2	251,79	1.007,16	RA
1.11.8.	SINAPI	95471	Vaso sanitário para PCD em louça branca	Unidade	4,00	736,00	BDI 1	886,00	3.544,00	RA
1.11.9.	SINAPI	100849	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação	Unidade	4,00	45,00	BDI 1	54,17	216,68	RA
1.11.10.	Cotação	COTAÇÃO	Kit alerta sonoro, composto de sirene e botoeira, sem fio	Unidade	4,00	265,00	BDI 2	303,29	1.213,16	RA
1.11.11.	SINAPI-I	37400	Papeleira plástica tipo dispenser papel higiênico rolão	Unidade	4,00	50,00	BDI 2	57,23	228,92	RA
1.11.12.	SINAPI-I	37401	Toalheiro plástico tipo dispenser papel toalha interfolhado	Unidade	4,00	50,00	BDI 2	57,23	228,92	RA
1.11.13.	SINAPI-I	11758	Saboneteira plástica tipo dipenser para sabonete líquido	Unidade	4,00	49,00	BDI 2	56,08	224,32	RA
1.11.14.	SINAPI-I	11186	Espelho cristal 4mm 50x80cm com acabamento nas bordas para lavatórios	m²	4,00	358,00	BDI 2	409,73	1.638,92	RA
1.11.15.	SINAPI	88325	Vidraceiro	-	4,00	24,00	BDI 1	28,89	115,56	RA
1.12.			ELEVADOR					-	151.438,04	
1.12.1.	Cotação	COTAÇÃO	Elevador acessível com capacidade para até 8 passageiros (600kg) com entradas unilaterais, cabinado, acabamento interno em aço inoxidável - fornecimento e instalação	Unidade	1,00	125.800,00	BDI 1	151.438,04	151.438,04	RA
1.13.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PAV. 1 E 2					-	-	
-	SINAPI	-	Observar Planilha 02 - contempla os itens relativos às instalações elétricas	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
1.14.			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - PAV. 1 E 2					-	2.796,00	
1.14.1.	SINAPI	90443	Rasgo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40mm	m	13,00	8,90	BDI 1	10,71	139,23	RA
1.14.2.	SINAPI	90441	Furo em concreto armado para diâmetro 100mm - bacias sanitárias	Unidade	4,00	36,00	BDI 1	43,34	173,36	RA
1.14.3.	SINAPI	89402	Tubo de PVC Sold. 25mm AF, incluso conexões - fornecimento e instalação	m	40,00	13,00	BDI 1	15,65	626,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação Escola São Francisco - Unidade II (ETAPA 2)			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2023.xls')	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação Escola São Francisco - Unidade II (ETAPA 2)	MUNICÍPIO / UF LUZERNA/SC	BDI 1 20,38%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Ampliação Escola São Francisco - Unidade II (ETAPA 2)									804.892,96	
1.14.4.	SINAPI	94793	Registro de gaveta com acabamento e canopla cromados 1.1/4"	Unidade	4,00	146,00	BDI 1	175,75	703,00	RA
1.14.5.	SINAPI	89714	Tubo PVC 100mm para esgotos sanitário - fornecimento e instalação	m	15,00	39,00	BDI 1	46,95	704,25	RA
1.14.6.	SINAPI	89711	Tubo PVC 40mm para esgotos sanitário - fornecimento e instalação	m	15,00	22,00	BDI 1	26,48	397,20	RA
1.14.7.	SINAPI	89709	Ralo sifonado para esgoto sanitario 100mm	Unidade	2,00	22,00	BDI 1	26,48	52,96	RA
1.15.			INSTALAÇÕES PLUVIAIS					-	692,15	
1.15.1.	SINAPI	90440	Furo em concreto armado para diâmetro 75mm - descidas	Unidade	2,00	25,00	BDI 1	30,10	60,20	RA
1.15.2.	SINAPI	89511	Tubo PVC 75mm - fornecimento e instalação	m	15,00	35,00	BDI 1	42,13	631,95	RA
1.16.			PREVENTIVO INCÊNDIO					-	2.998,58	
1.16.1.	SINAPI	101908	Extintor de incêndio PQS 4kg BC - fornecimento e instalação	Unidade	4,00	183,00	BDI 1	220,30	881,20	RA
1.16.2.	SINAPI	101906	Extintor de incêndio CO2 4kg BC - fornecimento e instalação	Unidade	1,00	539,00	BDI 1	648,85	648,85	RA
1.16.3.	SINAPI	97599	Luminária de emergência 30 lâmpadas LED 2w - fornecimento e instalação	Unidade	16,00	23,00	BDI 1	27,69	443,04	RA
1.16.4.	SINAPI	37556	Placa de sinalização fotoluminescente 20x20cm em PVC anti chama com indicação do pavimento	Unidade	3,00	27,00	BDI 2	30,90	92,70	RA
1.16.5.	SINAPI	37539	Placa de sinalização fotoluminescente 13x26cm em PVC anti chama com indicação de saída	Unidade	6,00	23,50	BDI 2	26,90	161,40	RA
1.16.6.	DEINFRA	42862	Escada tipo marinheiro - acesso reservatórios	m	3,00	213,60	BDI 1	257,13	771,39	RA
1.17.			SISTEMA DE AR CONDICIONADO - PAV. 1 E 2					-	16.034,25	
1.17.1.	SINAPI	92870	Caixa de espera para pré-instalação de ar condicionado - fornecimento e instalação	Unidade	10,00	39,00	BDI 1	46,95	469,50	RA
1.17.2.	SINAPI	103292	Tubo em cobre flexível 5/8" com isolamento incluso fixador	m	105,00	68,00	BDI 1	81,86	8.595,30	RA
1.17.3.	SINAPI	103289	Tubo em cobre flexível 1/4" com isolamento incluso fixador	m	105,00	30,00	BDI 1	36,11	3.791,55	RA
1.17.4.	SINAPI	104316	Tubo PVC 32mm instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação	m	110,00	24,00	BDI 1	28,89	3.177,90	RA
1.18.			REDE/DADOS - PAV. 1 E 2					-	3.694,40	
1.18.1.	SINAPI	91870	Eletroduto 20mm PVC rígido sold. branco instalado em parede - fornecimento e instalação	m	20,00	13,00	BDI 1	15,65	313,00	RA
1.18.2.	SINAPI-I	98297	Cabo CAT 6 - fornecimento e instalação	m	250,00	9,20	BDI 1	11,07	2.767,50	RA
1.18.3.	SINAPI	98307	Tomada RJ45 - fornecimento e instalação	Unidade	10,00	51,00	BDI 1	61,39	613,90	RA
1.19.			PLACAS SINALIZAÇÃO					-	1.560,04	
1.19.1.	SINAPI-I	10851	Placa de acrílico 25x8cm adesivada para sinalização de portas	Unidade	20,00	65,00	BDI 2	74,39	1.487,80	RA
1.19.2.	SINAPI	88316	Servente	h	3,00	20,00	BDI 1	24,08	72,24	RA
1.20.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.112,00	
1.20.1.	SINAPI	99803	Limpeza final da obra	m²	800,00	2,19	BDI 1	2,64	2.112,00	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação Escola São Francisco - Unidade II (ETAPA 2)			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2023.xls')	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação Escola São Francisco - Unidade II (ETAPA 2)	MUNICÍPIO / UF LUZERNA/SC	BDI 1 20,38%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Ampliação Escola São Francisco - Unidade II (ETAPA 2)									804.892,96

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LUZERNA/SC
Local
terça-feira, 23 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-4
ART/RRT: 0

RECURSO