



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Município de Luzerna	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Recepção UBS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Recepção UBS	MUNICÍPIO / UF Luzerna-SC	BDI 1 20,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma Recepção UBS									24.637,09	
1.			Reforma Recepção UBS					-	24.637,09	
1.1.			Serviços Iniciais					-	1.147,03	
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	117,69	BDI 1	141,64	424,92	RA
1.1.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,40	250,00	BDI 1	300,88	722,11	RA
1.2.			Divisória					-	8.355,12	
1.2.1.	SINAPI	104723	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	5,85	257,41	BDI 1	309,79	1.812,27	RA
1.2.2.	AMMOC	281	INSTALAÇÃO DE PORTA EXISTENTE DE CORRER, 04 FOLHAS, ALÚMINIO E VIDRO	UN	1,00	314,74	BDI 1	378,79	378,79	RA
1.2.3.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	10,00	431,00	BDI 1	518,71	5.187,10	RA
1.2.4.	Cotação	1	Fechadura magnética com sensor, 2 botoeiras em inox. Fornecimento e instalação	UN	1,00	850,00	0,00%	850,00	850,00	RA
1.2.5.	LUZERNA	2	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM , INCLUSO INSTALAÇÃO	M	3,00	35,16	BDI 1	42,32	126,96	RA
1.3.			Pintura					-	11.657,86	
1.3.1.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	18,00	36,14	BDI 1	43,49	782,82	RA
1.3.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	18,00	20,92	BDI 1	25,18	453,24	RA
1.3.3.	LUZERNA	1	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	455,00	4,33	BDI 1	5,21	2.370,55	RA
1.3.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	230,00	12,68	BDI 1	15,26	3.509,80	RA
1.3.5.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	85,00	15,23	BDI 1	18,33	1.558,05	RA
1.3.6.	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	140,00	17,71	BDI 1	21,31	2.983,40	RA
1.4.			Piso Externo					-	1.284,40	
1.4.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,70	109,95	BDI 1	132,32	92,62	RA
1.4.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,70	846,75	BDI 1	1.019,06	713,34	RA
1.4.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	15,20	20,46	BDI 1	24,62	374,22	RA
1.4.4.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	0,25	157,41	BDI 1	189,44	47,36	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		0 Município de Luzerna	Reforma Recepção UBS			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-24 (N DES.)	Reforma Recepção UBS	Luzerna-SC	20,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma Recepção UBS									24.637,09	
1.4.5.	LUZERNA	3	INSTALAÇÃO DE PISO PODOTATIL DE BORRACHA, MÃO DE OBRA E MATERIAIS	M	2,25	21,00	BDI 1	25,27	56,86	RA
1.5.			Cobertura lateral					-	1.421,73	
1.5.1.	DEINFRA	43715	COBERTURA COM CHAPA DE POLICARBONATO	M2	9,00	131,26	BDI 1	157,97	1.421,73	RA
1.6.			Limpeza de obra					-	770,95	
1.6.1.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA	M2	85,00	7,54	BDI 1	9,07	770,95	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Luzerna-SC
Local
segunda-feira, 24 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-1
ART/RRT: 0