

Proprietário: AMMOOC Obra/Serviços: Supraestrutura Ponte Proximo ao Paineiras - Luzerna E-mail: Local: Luzerna/SC Fone : 49 9980-2323	A/C.: Zulian  Orçamento nº 0109.2024
---	--

**Orçamento Quantitativo**

Nome Fantasia: <b>CONSTRUÇÕES ANDRADE</b> Endereço : Rua Santa Catarina nº 651 - Centro - Cep 89610 000 Fone / Fax : (49) 3551-8629 E-mail: engenhar05@andradeconstrucoes.com.br	Razão Social : <b>CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA</b> Município : Herval d'Oeste - SC CNPJ : 09.234.560/0001-85 Inscrição estadual nº 255.527.241	 <b>CONSTRUÇÕES</b> ANDRADE
---	--	--

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Mão de Obra		Materiais		TOTAL (R\$)
				UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>							<b>17.300,00</b>
1.1	Mobilização equipe e equipamentos	vb	1,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	13.800,00
1.2	Alimentação e deslocamento colaboradores	vb	1,00	1.400,00	1.400,00	2.100,00	2.100,00	3.500,00
<b>2</b>	<b>SUPRAESTRUTURA</b>							<b>364.411,00</b>
2.1	Vigas pré-fabricadas protendidas Seção I, 8 unidades para vão de 15,00m, largura de 40cm e altura de 85cm	vb	1,00	68.544,00	68.544,00	159.936,00	159.936,00	228.480,00
2.2	Laje alveolar h=20cm (142m²)	vb	1,00	17.721,00	17.721,00	41.350,00	41.350,00	59.071,00
2.3	Capeamento de laje (malha simples)	m²	142,00	90,00	12.780,00	270,00	38.340,00	51.120,00
2.4	Barreira New Jersey simples DENIT PRO 109 (2009)	m³	5,72	1.350,00	7.722,00	3.150,00	18.018,00	25.740,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							<b>2.400,00</b>
3.1	Desmobilização e remoção de entulhos	vb	1,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
<b>TOTAL MÃO-DE-OBRA</b>			<b>R\$</b>	<b>116.267,00</b>				<b>30%</b>
<b>TOTAL MATERIAL</b>			<b>R\$</b>	<b>267.844,00</b>				<b>70%</b>
<b>TOTAL DA OBRA</b>			<b>R\$</b>	<b>384.111,00</b>				<b>100%</b>

**OBSERVAÇÕES:**

- Impostos, fretes e demais encargos, já incluso no preço orçado
- Informamos que na contratação global de obra (mão-de-obra e materiais) não incide ICMS sobre o material conf. Art. 6 inc. V do RICMS/SC e art. 7 paragrafo 2º inc. I da lei complementar 116/2003.
- Prazo de execução: 90 dias
- Condições de Pagamento: a combinar
- Validade da proposta: 30dias;

**RELAÇÃO DE IMPOSTOS S/ NOTA FISCAL DE MAO-DE-OBRA E MATERIAIS**

Imposto de renda sobre o lucro .....	25,00%
Contribuição social sobre o lucro .....	9,00%
PIS sobre faturamento .....	0,65%
COFINS sobre faturamento .....	3,00%
ISS sobre a mão-de-obra.....	2,00%
INSS patronal sobre salários .....	28,00%
Frete CIF .....	0,00%

Herval D'Oeste, 01 de agosto de 2024

JUCENEI SILVA DE ANDRADE  
Eng. Civil - Crea-SC 022.041-6

CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA.  
SIMAR JOSE ROSA

OBS.: