

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Prefeitura Municipal de Luzerna
Prefeitura Municipal de Luzerna
Concorrência por Menor Preço - 4/2024

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Assunto	Situação	Arquivo
-	-	21/08/2024 - 07:59:28	Esclarecimentos	21/08/2024 - 17:49:26	

Questionamento: Solicita-se os esclarecimentos a seguir:

1. O memorial indica que a empresa vencedora será responsável pelo projeto estrutural, porém, não há nenhum item correspondente a "projeto" na planilha orçamentária.
2. A empresa vencedora deve apresentar o projeto estrutural antes do início da obra, porém não existe o item de elaboração do projeto no cronograma. Qual é o prazo de execução para a elaboração do projeto?
3. O projeto prevê a demolição da ponte existente, entretanto, não há itens para a demolição nem para o bota-fora na planilha.
4. O memorial descritivo menciona que a calçada deve ter largura mínima de 1,20m para fins de acessibilidade, mas no projeto, ela é descrita com 1,12m. Favor esclarecer este detalhe.
5. O memorial solicita uma equipe de topografia para a locação da obra, mas este item não consta na planilha.
6. O memorial especifica que o guarda-corpo deve ser de inox, porém, na planilha e no projeto, o guarda-corpo é descrito como galvanizado. Esclarecer esta divergência.
7. O memorial exige a instalação de um canteiro de obras com vigilância 24 horas, contudo, esses itens não estão previstos na planilha orçamentária.
8. A planilha orçamentária prevê 4,50m² de placa, equivalente a 1 placa, porém, no item "2. Generalidades" do memorial, é sugerido que serão necessárias 3 placas de 4,50m² cada. Favor esclarecer.
9. Estão faltando as composições dos itens "COTAÇÃO AMMOC-0292-I" e "COTAÇÃO AMMOC-0284-I".

Resposta: Boa tarde,

Segue respostas conforme retorno do engenheiro Max da AMMOC, responsável pela elaboração dos projetos, orçamento e memorial da respectiva obra.

1. R: O projeto das cabeceiras é de responsabilidade da AMMOC, mas a estrutura de vigamentos e tablado é de responsabilidade da empresa executora. Na cotação fornecida pelas empresas o referencial projeto já está embutido.
2. R: A solução entregue pelo fornecedor deve estar aprovada até a execução das cabeceiras.
3. R: Os serviços que são apresentados em projeto, mas não encontram-se em planilha, serão executados pela PML como escavações, demolições, reposição de aterros e asfaltamento subsequente.
4. R: Segue orientações de projeto, o mesmo foi considerado item isolado.
5. R: É de obrigação da contratada fornecer locação conforme as medidas em projeto, e item 1.3 fazendo auxílio de equipe de topografia ou não. A AMMOC disponibiliza a equipe da topografia para possíveis conferências ou auxílio.
6. R: Orçamento e memorial esclarecem inox, o guarda-corpo deverá ser inox. A informação galvanizada no projeto está equivocada.
7. R: Se trata de item genérico e não se faz necessário visto a complexidade da obra, ficando a critério do contratado.
8. R: Segue Orçamento, apenas 1 placa.
9. R: Tais documentos serão anexados no processo.

