

Relatório de Dúvidas do Processo

Processo

Número: 065/2024**Modalidade:** Pregão Eletrônico**Orgão:** Prefeitura Municipal de Luzerna**Número do Processo Interno:** 101/2024**Abertura:** 07/02/2025 - 13:30**Município:** Luzerna / SC

Registrado em	Assunto	Respondido Em
18/12/2024 - 11:20:17	Solicitação de esclarecimentos conforme o anexo.	02/01/2025 - 13:49:53
<p>Bom dia. Solicito esclarecimentos conforme o anexo.</p> <p>Arquivo Anexo: DUVIDAS_PL_101-2024_CENTRO_DE_EVENTOS_SAO_JOAO_B._assinado.pdf</p> <p>Prezado, Conforme consulta ao setor de Consultoria Técnica do município, segue resposta dos esclarecimentos solicitados: 1. A espessura do totem deverá possuir dimensão suficiente para resistir aos esforços atuantes sobre o elemento. A contratada deverá indicar a largura mínima adequada para tal condição. 2. A execução da estrutura do totem é de responsabilidade da contratada uma vez que esta deverá dar garantia das instalações, desta forma os perfis deverão ser compatíveis com o respectivo elemento de sinalização. A estrutura deverá respeitar as dimensões informadas em projeto. 3. Sim este serviço de escavação e reaterro pode ser executado pelo município, sob supervisão da contratada. 4. A execução da base de sustentação e fixação do totem assim como das placas é de responsabilidade da contratada uma vez que esta deverá dar garantia das instalações, desta forma a profundidade da sapata ou das bases de apoio deverão ser compatíveis com o elemento de sinalização ao qual deverão sustentar. 5. A alimentação para iluminação do totem será executada por nós e sim será necessária a instalação de um relê fotoeletrônico. 6. Este projeto/orçamento foi elaborado em 2021, conferido e aprovado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL nos termos do convênio firmado, neste ano apenas fomos autorizados a atualizar os orçamentos. Na época em questão este era o entendimento, que para valores de serviços/materiais atribuídos com valor de mercado (cotações) não se aplicaria valor de BDI e desta forma o processo se manteve, considerando que os valores referentes à instalação, montagem e execução das bases foram orçados em conjunto com o fornecimento/confecção das placas.</p>		

[Voltar](#)