


ATENÇÃO É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA AUTORA OU CLIENTE CITADO. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.


ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	TAMANHO	CHAPA METÁLICA ESPESSURA	CHAPA METÁLICA COMPRIMENTO	CHAPA METÁLICA LARGURA	PESO
1	1	Barra Redonda Ø1/2"<1>	915				0.92
2	2	Barra Roscada M12 - MA - 1,75<1>	300				0.27
3	2	Cantoneira Laminada Aba Iguais 1.3/4" x 1/8"<1>	50				0.10




ESPECIFICAÇÕES PARA SOLDAGENS:
1-SOLDAR CONFORME NORMA AWS – ELETRODOS: E70XX.
2-AS LIGAÇÕES SOLDADAS SERÃO EXECUTADAS EM TODO O PERÍMETRO DE CONTATO.
3-AS SOLDAS DEVERÃO TER VEDAÇÃO TOTAL.
4-AS SOLDAS NÃO INDICADAS SERÃO DE FILETE DUPLO CONFORME ABAIXO:

e: CHAPA MENOS ESPESSA.
h: DIMENSÃO MÍNIMA DO FILETE

e (mm)	4,8	6,4	7,9	9,5	12,7	15,8
h (mm)	3	4	6	7	9	12



NOTA:
- VER DESENHO CONJUNTO LZSC.M.DPM.101.
- VER DESENHO CONJUNTO LZSC.M.DPM.102.

<div></div> <div>BIG BANG ENGENHARIA</div> <div>E-MAIL: contato@bigbangengenharia.com.br SITE: www.bigbangengenharia.com.br TEL.: +55 41 99109-8552</div>		QTD.		DIMENSÕES		MATERIAL	
		70		---		ASTM A36	
		MATÉRIA-PRIMA				ACABAMENTO	
		VÁRIOS				BRUTO	
		PROJETO					
		COBERTURA DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL					
		CONJUNTO					
		MONTAGEM TELHADO					
		TÍTULO					
		TIRANTE 1					
		CLIENTE / OBRA					
		PREFEITURA LUZERNA-SC					
		MONTAGEM TELHADO					
DATA CRIAÇÃO		PROJETISTA		TÍTULO		TIRANTE 1	
25/06/2024		MANOEL		CLIENTE / OBRA		PREFEITURA LUZERNA-SC	
DATA DESENHO		DESENHISTA		MONTAGEM TELHADO		MONTAGEM TELHADO	
16/07/2024		MANOEL		TÍTULO		TIRANTE 1	
DATA APROVAÇÃO		APROVADO POR		CLIENTE / OBRA		PREFEITURA LUZERNA-SC	
16/07/2024		LUIS SERGIO		MONTAGEM TELHADO		MONTAGEM TELHADO	
		RESPONSÁVEL TÉCNICO		ESCALA		PESO	
		ENG. LUIS SERGIO		1:2.5		1.66 kg	
						CÓDIGO	
						LZSC.M.DPM.108	
				Nº FOLHAS		REVISÃO	
				1 - 1		A	