Data de referência	22-12-25	Encargos sociais	115.60 % (HORA) - 71.80 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente	Município de Luzerna - SC		
Empreendimento	ACESSIBILIDADE DO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA - 3 ETAPA		
No. do Contrato	Contrato não vinculado!	Programa	Programa não vinculado

Composição do Serviço

1.3.1 **Sem desoneração**

AMMOC-0878-C - 09/2025	SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE, NA COR AMARELA, DIMENSÕES 70 X 30 X30 MM (CANTONEIRA) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	**UN**	**Qtde.**	**262,00**

34744-SINAPI-09/2025	PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL	M2	MT	0,00420000	37,20	0,15624000
88316-SINAPI-09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10000000	24,73	2,47300000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	2,63

1.5.1 **Sem desoneração**

AMMOC-0883-C - 09/2025	PINTURA E DEMARCAÇÃO DE ESPAÇO RESERVADO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM AUDITÓRIO, COM APLICAÇÃO DE PICTOGRAMAS DE ACESSIBILIDADE, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,80 X 1,20 M, UTILIZANDO TINTA ESPECÍFICA PARA CARPETE/TECIDO, COM CONTRASTE VISUAL ADEQUADO E ACABAMENTO CONFORME NBR 9050	**UN**	**Qtde.**	**3,00**

102513-SINAPI-09/2025	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	M.O	0,96000000	56,01	53,76960000
100718-SINAPI-09/2025	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	M.O	4,00000000	1,78	7,12000000
12874-SINAPI-09/2025	PINTOR DE LETREIROS (HORISTA)	H	MT	2,00000000	29,36	58,72000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	119,61

1.7.3.5 **Sem desoneração**

AMMOC-0409-C - 09/2025	PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDE, COM DUAS DEMÃOS, INCLUINDO EMASSAMENTO PONTUAL PARA CONFORMAR FUROS, APLICAÇÃO DE SELADOR E PINTURA, NA ALTURA TOTAL DA PAREDE DO HALL QUE POSSUI CERÂMICA, INCLUINDO A ÁREA DESTINADA À FLOREIRA (ANTIGO LAVATÓRIO)	**M2**	**Qtde.**	**12,31**

3767-SINAPI-09/2025	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	MT	0,50000000	1,48	0,74000000
4049-SINAPI-09/2025	MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALISADOR)	L	MT	0,27000000	88,31	23,84370000
7304-SINAPI-09/2025	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	MT	0,32200000	85,97	27,68234000
44072-SINAPI-09/2025	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	MT	0,08330000	129,44	10,78235200
88310-SINAPI-09/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,64700000	36,71	23,75137000
88316-SINAPI-09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,18300000	24,73	4,52559000
5330-SINAPI-09/2025	DILUENTE EPOXI	L	MT	0,06400000	50,14	3,20896000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: 86,58					TOTAL R$:	86,58

Justificativa para fórmula aplicada: Tinta calculada baseada no código SINAPI pintura epóxi para piso, Massa epóxi conforme rendimento Wandepoxy Massa Coral (2,7l rende 10m2). Pintor e servente, soma de coeficientes de emassamento, selador e tinta de pintura de paredes

1.7.3.11 **Sem desoneração**

AMMOC-0877-C - 09/2025	PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DE MADEIRA MACIÇA DE LEI, 140X210CM, 2 FOLHAS DE ABRIR. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA, CONFORME MODELO EXISTENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	**UN**	**Qtde. 1,00**

100659-SINAPI-09/2025	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	M.O	19,60000000	13,03	255,38800000
91306-SINAPI-09/2025	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	M.O	1,00000000	176,91	176,91000000
90821-SINAPI-09/2025	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	M.O	2,00000000	379,86	759,72000000
90806-SINAPI-09/2025	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	M.O	2,00000000	475,37	950,74000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	2142,76

1.7.3.12 **Sem desoneração**

AMMOC-0757-C - 09/2025	KIT DE PORTA DE MADEIRA LAQUEADA EM FÁBRICA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NÃO SERÃO ACEITAS IMPERFEIÇÕES	**UN**	**Qtde. 1,00**

90806-SINAPI-09/2025	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	M.O	1,00000000	475,37	475,37000000
90823-SINAPI-09/2025	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	M.O	1,00000000	483,63	483,63000000
90830-SINAPI-09/2025	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	M.O	1,00000000	202,65	202,65000000
100659-SINAPI-09/2025	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	M.O	10,20000000	13,03	132,90600000
AMMOC-0756-C-Composição Própria-09/2025	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA) - SÓ SERÃO ACEITAS PORTAS LAQUEADAS DE FÁBRICA - NÃO DEVEM SER PINTADAS IN LOCO	M2	M.O	3,78000000	59,49	224,87220000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	1519,43

1.8.2.5 **Sem desoneração**

AMMOC-0311-C - 09/2025	PONTO DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO RÍGIDO E CONEXOES DE SOBREPOR, CABO	**UN**	**Qtde. 2,00**

91862-SINAPI-09/2025	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	2,00000000	11,74	23,48000000
91870-SINAPI-09/2025	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	2,20000000	15,99	35,17800000
91924-SINAPI-09/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	12,60000000	3,56	44,85600000
91926-SINAPI-09/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	12,60000000	5,09	64,13400000
91937-SINAPI-09/2025	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	0,37500000	20,07	7,52625000
91940-SINAPI-09/2025	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	1,00000000	24,13	24,13000000
12129-SINAPI-09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS)	UN	MT	1,00000000	14,10	14,10000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	213,40

1.8.3.1 **Sem desoneração**

AMMOC-0443-C - 09/2025	RESTAURAÇÃO DE PORTA DE AUDITÓRIO, INCLUINDO REMOÇÃO DAS FOLHAS, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE PINTURA LACA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS, E ALTERAÇÃO NO SENTIDO DE ABERTURA	**UN**	**Qtde. 1,00**

AMMOC-0404-C-Composição Própria-09/2025	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA) - SÓ SERÃO ACEITAS PORTAS LAQUEADAS DE FÁBRICA - NÃO DEVEM SER PINTADAS IN LOCO	M2	M.O	6,72000000	59,49	399,77280000
102193-SINAPI-09/2025	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	M.O	6,72000000	2,57	17,27040000
2432-SINAPI-09/2025	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	4,00000000	36,11	144,44000000
38152-SINAPI-09/2025	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	MT	1,00000000	164,02	164,02000000

88261-SINAPI-09/2025	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,00000000	35,43	70,86000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	796,36

1.9.2.1 **Sem desoneração**

AMMOC-0442-C - 09/2025	REMOÇÃO MANUAL DO REJUNTE EXISTENTE E EXECUÇÃO DE NOVO REJUNTAMENTO EM PISOS E/OU REVESTIMENTOS PORCELANATOS, COM COR APROVADA PELA FISCALIZAÇÃO	**M2**	**Qtde. 4,00**

34357-SINAPI-09/2025	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	MT	0,18800000	4,11	0,77268000
88256-SINAPI-09/2025	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,94500000	35,39	33,44355000
88316-SINAPI-09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,22580000	24,73	5,58403400
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	39,80

1.9.2.6 **Sem desoneração**

AMMOC-0311-C - 09/2025	PONTO DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO RÍGIDO E CONEXOES DE SOBREPOR, CABO	**UN**	**Qtde. 2,00**

91862-SINAPI-09/2025	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	2,00000000	11,74	23,48000000
91870-SINAPI-09/2025	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	2,20000000	15,99	35,17800000
91924-SINAPI-09/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	12,60000000	3,56	44,85600000
91926-SINAPI-09/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	12,60000000	5,09	64,13400000
91937-SINAPI-09/2025	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	0,37500000	20,07	7,52625000
91940-SINAPI-09/2025	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	1,00000000	24,13	24,13000000
12129-SINAPI-09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS)	UN	MT	1,00000000	14,10	14,10000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	213,40

1.9.3.6 **Sem desoneração**

AMMOC-0757-C - 09/2025	KIT DE PORTA DE MADEIRA LAQUEADA EM FÁBRICA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NÃO SERÃO ACEITAS IMPERFEIÇÕES	**UN**	**Qtde. 2,00**

90806-SINAPI-09/2025	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	M.O	1,00000000	475,37	475,37000000
90823-SINAPI-09/2025	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	M.O	1,00000000	483,63	483,63000000
90830-SINAPI-09/2025	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	M.O	1,00000000	202,65	202,65000000
100659-SINAPI-09/2025	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	M.O	10,20000000	13,03	132,90600000
AMMOC-0756-C-Composição Própria-09/2025	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA) - SÓ SERÃO ACEITAS PORTAS LAQUEADAS DE FÁBRICA - NÃO DEVEM SER PINTADAS IN LOCO	M2	M.O	3,78000000	59,49	224,87220000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	1519,43

1.10.1 **Sem desoneração**

AMMOC-0858-C - 09/2025	LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	**M2**	**Qtde. 100,00**

88316-SINAPI-09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,15000000	24,73	3,70950000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R$:	3,71

Assinatura

SUELLEN KARINE CERVELIN
Engenheiro(a) Civil
CREA 166933-0
ART: 9831151-8

Composição de Preço de Serviço

Setembro/2025-1

Serviço		
Código	**Descrição do Serviço**	**Unidade**
11961/ORSE	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	un

Composição de Preço						
*	**Código**	**Descrição da Composição**	**Unid**	**Quant**	**Custo Unit.**	**Custo Total**
	02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,17	9,67	1,64
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,17	6,90	1,17
	12838/ORSE	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	un	1	543,64	543,64
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,17	3,96	0,67
	10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,17	3,81	0,65

Totais					
Equipamento	**Material**	**Mão-de-Obra**	**Enc. Social**	**Terçeiros**	**Valor Total**
0,00	544,72	2,81	3,14	0,23	550,90

Relação Detalhada de Insumos						
*	**Código**	**Descrição do insumo**	**Unid**	**Quant**	**Custo Unit.**	**Custo Total**
M	12838/ORSE	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	un	1	543,64	543,64
M	11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000034	47,69	0,00
M	11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000034	170,60	0,01
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,034612	14,00	0,48
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000255	73,93	0,02
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000068	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000204	13,50	0,00
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000034	185,23	0,01
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00153	205,00	0,31
M	10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000034	26,89	0,00
M	11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000017	44,00	0,00
P	02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,17	20,44	3,47
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000136	300,00	0,04
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00051	193,04	0,10
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000782	10,87	0,01
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000017	37,80	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000272	6,00	0,00
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000034	36,90	0,00
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00153	4,81	0,01
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000612	18,00	0,01
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,034612	5,00	0,17
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00153	12,54	0,02
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,17	14,58	2,48
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000051	18,58	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,027115	4,50	0,12