3.1.4.8 **Sem desoneração**

AMMOC-0859-C - 12/2025	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO (SEINFRA C1251) - PARA ACESSO A ÁREA DE CISTERNA	M2	Qtde.	2,00

88240-SINAPI-12/2025	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,50000000	25,16	37,73442358
88309-SINAPI-12/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,00000000	33,81	101,43263865
88316-SINAPI-12/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,00000000	24,45	73,35982350
367-SINAPI-12/2025	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	MT	0,01500000	153,99	2,30980843
1379-SINAPI-12/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	MT	4,00000000	0,79	3,15403540
21009-SINAPI-12/2025	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	M	MT	4,50000000	23,75	106,87619974
10462-ORSE-11/2025	Cotovelo 90º aço carbono 3/4"	un	MT	8,00000000	3,93	31,46435320

3.7.5 **Sem desoneração**

AMMOC-0701-C - 12/2025	PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	Qtde.	18,90

88316-SINAPI-12/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,17790000	24,45	4,35019074
88309-SINAPI-12/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,35630000	33,81	12,04668681
7568-SINAPI-12/2025	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	4,81660000	0,58	2,79122100
4914-SINAPI-12/2025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	MT	1,00000000	1.022,77	1.022,77048045
43605-SINAPI-12/2025	TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER	M	MT	0,47000000	47,73	22,43217054
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	1064,39

4.4.5.5 **Sem desoneração**

AMMOC-0750-C - 12/2025	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO (04 BRAÇOS), FLANGEADO, H=7M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (100W)- INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	Qtde.	2,00

863-SINAPI-12/2025	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	MT	6,00000000	38,57	231,42053382
42247-SINAPI-12/2025	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	MT	4,00000000	419,52	1.678,08387108
5928-SINAPI-12/2025	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,10000000	276,11	27,61086369
C3626-SEINFRA-10/2023	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	M.O	1,10000000	1.300,88	1.430,96360100
39746-SINAPI-12/2025	CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	MT	4,00000000	94,02	376,08686756
88247-SINAPI-12/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,93100000	26,89	25,02999274
88264-SINAPI-12/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,02500000	43,72	132,25028007
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	3901,45

4.7.1 **Sem desoneração**

AMMOC-0858-C - 12/2025	LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M2	Qtde.	696,06

88316-SINAPI-12/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,15000000	24,47	3,67095078

3.7.3 **Sem desoneração**

AMMOC-0934-C - 12/2025	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	**M2**	Qtde. **14,98**

88316-SINAPI-12/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,17790000	25,74	4,57914600
88309-SINAPI-12/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,35630000	35,59	12,68071700
36888-SINAPI-12/2025	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	MT	6,85040000	31,77	217,63720800
7568-SINAPI-12/2025	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	4,81660000	0,61	2,93812600
4914-SINAPI-12/2025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	MT	1,00000000	1.076,60	1.076,60000000
142-SINAPI-12/2025	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	MT	0,88290000	29,78	26,29276200
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	1340,73