Data de referência	01-10-25	Encargos sociais	115.60 % (HORA) - 71.80 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente: Município de Luzerna - SC
Empreendimento: PASSEIOS / CALÇADAS RUAS CENTRAIS VILA KENNEDY
No. do Contrato: Contrato não vinculado! Programa: Programa não vinculado

Composição do Serviço

1.2 **Sem desoneração**

AMMOC-0510-C - 08/2025	AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA C (ÁREA TOTAL DA OBRA = ACIMA DE 5000 M²)	**M2**	**Qtde.** **1.234,41**

7592-SINAPI-08/2025	TOPOGRAFO (HORISTA)	H	MT	0,00375000	30,09	0,11283750
244-SINAPI-08/2025	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	MT	0,00250000	13,53	0,03382500
2358-SINAPI-08/2025	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	H	MT	0,00250000	23,91	0,05977500
2706-SINAPI-08/2025	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	MT	0,00250000	126,44	0,31610000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	0,52

1.3 **Sem desoneração**

AMMOC-0281-C - 08/2025	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS	**M2**	**Qtde.** **1.234,41**

88253-SINAPI-08/2025	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00250000	15,94	0,03985000
88288-SINAPI-08/2025	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00250000	24,60	0,06150000
88316-SINAPI-08/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00750000	24,73	0,18547500
88597-SINAPI-01/2024	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00200000	27,40	0,05480000
92145-SINAPI-08/2025	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	M.O	0,00100000	92,07	0,09207000
4460-SINAPI-08/2025	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,00288600	21,17	0,06109662
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	0,49

2.1 **Sem desoneração**

AMMOC-0034-C - 08/2025	SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	**M**	**Qtde.** **126,45**

Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
34498-SINAPI-08/2025	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UN	MT	0,02200000	126,33	2,77926000
37524-SINAPI-08/2025	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	MT	1,10000000	2,34	2,57400000
32-SINAPI-08/2025	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	MT	0,09800000	7,84	0,76832000
88239-SINAPI-08/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10900000	26,44	2,88196000
88262-SINAPI-08/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,13800000	37,29	5,14602000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	14,15

4.5 **Sem desoneração**

AMMOC-0428-C - 08/2025	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 30 MPA, 8 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILTAÇÃO E CURA QUIMICA	**M2**	**Qtde.** **1.076,72**

3777-SINAPI-08/2025	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	MT	1,12800000	1,88	2,12064000
4460-SINAPI-08/2025	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,25000000	21,17	5,29250000
4517-SINAPI-08/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,20000000	2,53	0,50600000

38406-SINAPI-08/2025	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	MT	0,08000000	658,28	52,66240000
42409-SINAPI-08/2025	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	KG	MT	0,40000000	10,95	4,38000000
88262-SINAPI-08/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,18000000	37,29	6,71220000
88309-SINAPI-08/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,13900000	35,59	4,94701000
88316-SINAPI-08/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,31900000	24,73	7,88887000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	84,51

4.6 **Sem desoneração**

AMMOC-0436-C - 08/2025	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 30 MPA, 12 CM, TELA Q196 15 X 15 - ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILTAÇÃO E CURA QUIMICA	**M2**	**Qtde. 109,69**

3777-SINAPI-08/2025	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	MT	1,12800000	1,88	2,12064000
4460-SINAPI-08/2025	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,25000000	21,17	5,29250000
4517-SINAPI-08/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,20000000	2,53	0,50600000
38406-SINAPI-08/2025	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	MT	0,12000000	658,28	78,99360000
42409-SINAPI-08/2025	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	KG	MT	0,40000000	10,95	4,38000000
88262-SINAPI-08/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,18000000	37,29	6,71220000
88309-SINAPI-08/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,13900000	35,59	4,94701000
88316-SINAPI-08/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,31900000	24,73	7,88887000
7156-SINAPI-08/2025	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	MT	1,00000000	25,12	25,12000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	135,96

4.8 **Sem desoneração**

AMMOC-0305-C - 08/2025	GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPA, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, INCLUSIVE PINTURA ACRÍLICA EM COR CONSTRATANTE COM O PISO CONFORME NBR 9050 (2 DEMÃOS)	**M**	**Qtde. 705,14**

88309-SINAPI-08/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,21640000	35,59	7,70167600
88316-SINAPI-08/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,43280000	24,73	10,70314400
102491-SINAPI-08/2025	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	M.O	0,29000000	22,02	6,38580000
42407-SINAPI-08/2025	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	MT	1,00000000	5,73	5,73000000
1523-SINAPI-08/2025	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	MT	0,04200000	560,29	23,53218000
92961-SINAPI-08/2025	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	M.O	0,08270000	5,38	0,44492600
92960-SINAPI-08/2025	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	M.O	0,01650000	19,62	0,32373000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	54,82

Assinatura

CAMILA ZAGONEL
06813403982

Assinado digitalmente por CAMILA ZAGONEL:06813403982
CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=18729848000183, OU=presencial, CN=CAMILA ZAGONEL: 06813403982
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.10.21 16:20:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112.963-0
ART: 10142623-3