Curva ABC da Obra

Obra: 8262-PASSEIOS / CALÇADAS RUAS CENTRAIS VILA KENNEDY

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	CUSTO / BDI	TOTAL R$	PESO %	ACUM. %	GRUPO
AMMOC-0428-C-Composição Própria-08/2025	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 30 MPA, 8 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILTAÇÃO E CURA QUIMICA	M2	1.076,72	103,10	111.009,83	47,91	47,91	A
AMMOC-0305-C-Composição Própria-08/2025	GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPA, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, INCLUSIVE PINTURA ACRÍLICA EM COR CONSTRATANTE COM O PISO CONFORME NBR 9050	M	705,14	66,88	47.159,76	20,35	68,26	A
100324-SINAPI-08/2025	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	74,06	250,99	18.588,32	8,02	76,28	A
AMMOC-0436-C-Composição Própria-08/2025	EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO USINADO 30 MPA, 12 CM, TELA Q196 15 x 15 - ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILTAÇÃO E CURA QUIMICA	M2	109,69	165,87	18.194,28	7,85	84,13	B
104658-SINAPI-08/2025	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	38,99	180,91	7.053,68	3,04	87,18	B
3713605-SICRO-04/2025	Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	10,00	506,32	5.063,20	2,19	89,36	B
100576-SINAPI-08/2025	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.234,40	3,73	4.604,31	1,99	91,35	B
3713604-SICRO-04/2025	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	10,00	436,70	4.367,00	1,88	93,23	B
95875-SINAPI-08/2025	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.345,39	3,21	4.318,70	1,86	95,10	C
87700-SINAPI-08/2025	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	48,00	78,13	3.750,24	1,62	96,72	C
103689-SINAPI-08/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	571,22	2.570,49	1,11	97,83	C
AMMOC-0034-C-Composição Própria-08/2025	SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	126,45	17,26	2.182,53	0,94	98,77	C
100974-SINAPI-08/2025	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	74,06	11,33	839,10	0,36	99,13	C
AMMOC-0510-C-Composição Própria-08/2025	As Built para projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de cálculo, volumes e apresentação - Faixa C (Área Total da Obra = Acima de 5000 m²)	M2	1.234,41	0,63	777,68	0,34	99,47	C
AMMOC-0281-C-Composição Própria-08/2025	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS	M2	1.234,41	0,60	740,65	0,32	99,79	C

Obra: 8262-PASSEIOS / CALÇADAS RUAS CENTRAIS VILA KENNEDY

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	CUSTO / BDI	TOTAL R$	PESO %	ACUM. %	GRUPO
101124-SINAPI-08/2025	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	11,71	19,91	233,15	0,10	99,89	C
102491-SINAPI-08/2025	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	5,79	26,86	155,52	0,07	99,95	C
100978-SINAPI-08/2025	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	11,71	9,20	107,73	0,05	100,00	C

Grupo	Valor R$	Peso %	Qtde. de Itens	% Itens x Orç.
A	176.757,91	76,28	3,00	16,66
B	39.282,47	16,95	5,00	27,77
C	15.675,79	6,77	10,00	55,55
Total Geral R$:	231.716,17	100,00	18	

