Curva ABC da Obra

Obra: 8308-PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA VILA KENNEDY

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	CUSTO / BDI	TOTAL R$	PESO %	ACUM. %	GRUPO
34479-SINAPI-08/2025	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1.616,60	866,65	1.401.026,39	38,73	38,73	A
AMMOC-0035-C-Composição Própria-08/2025	LANÇAMENTO, ACABAMENTO, ADENSAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	M3	1.616,60	371,19	600.065,75	16,59	55,32	A
92210-SINAPI-08/2025	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	762,00	241,87	184.304,94	5,10	60,42	A
96396-SINAPI-08/2025	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	742,25	237,29	176.128,50	4,87	65,29	A
AMMOC-0323-C-Composição Própria-08/2025	BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 01)	UN	45,00	3.172,35	142.755,75	3,95	69,23	A
102512-SINAPI-08/2025	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	16.897,24	8,38	141.598,87	3,91	73,15	A
95875-SINAPI-08/2025	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	31.546,86	3,21	101.265,42	2,80	75,95	A
AMMOC-0013-C-Composição Própria-08/2025	CURA QUÍMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICAÇÃO MANUAL COM BORRIFADOR DE BAIXA PRESSÃO	m2	12.427,55	7,84	97.431,99	2,69	78,64	A
7156-SINAPI-08/2025	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	2.883,94	30,65	88.392,76	2,44	81,09	B
4718-SINAPI-08/2025	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	616,04	137,25	84.551,49	2,34	83,42	B
2003947-SICRO-04/2025	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	2.778,00	26,36	73.228,08	2,02	85,45	B
AMMOC-0324-C-Composição Própria-08/2025	BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 02)	UN	12,00	4.199,25	50.391,00	1,39	86,84	B
2003271-SICRO-04/2025	Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	672,00	64,36	43.249,92	1,20	88,04	B
92212-SINAPI-08/2025	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	95,00	452,82	43.017,90	1,19	89,23	B
96536-SINAPI-08/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	458,32	93,15	42.692,51	1,18	90,41	B

Obra: 8308-PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA VILA KENNEDY

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	CUSTO / BDI	TOTAL R$	PESO %	ACUM. %	GRUPO
97113-SINAPI-08/2025	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	11.102,55	3,31	36.749,44	1,02	91,42	B
100978-SINAPI-08/2025	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3.397,80	9,20	31.259,75	0,86	92,29	B
AMMOC-0322-C-Composição Própria-08/2025	CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 01)	UN	19,00	1.595,98	30.323,62	0,84	93,12	B
100576-SINAPI-08/2025	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	7.320,22	3,73	27.304,42	0,75	93,88	B
4741-SINAPI-08/2025	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	158,66	128,97	20.462,38	0,57	94,45	B
102355-SINAPI-08/2025	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	88,90	224,53	19.960,71	0,55	95,00	B
102276-SINAPI-08/2025	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.376,31	14,43	19.860,16	0,55	95,55	C
104740-SINAPI-08/2025	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	484,03	37,66	18.228,57	0,50	96,05	C
2003611-SICRO-04/2025	Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial	m	187,00	77,59	14.388,43	0,40	96,45	C
97120-SINAPI-08/2025	BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	1.119,61	11,52	12.897,90	0,36	96,80	C
AMMOC-0019-C-Composição Própria-08/2025	CAIXA COLETORA DE SARJETA EM CONCRETO ARMADO E TAMPA EM CONCRETO ARMADO - TIPO 2	un	4,00	2.671,41	10.685,64	0,30	97,10	C
101140-SINAPI-08/2025	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	401,80	24,80	9.964,64	0,28	97,38	C
96385-SINAPI-08/2025	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	615,21	16,17	9.947,95	0,28	97,65	C
95565-SINAPI-08/2025	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	48,00	206,84	9.928,32	0,27	97,93	C

Obra: 8308-PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA VILA KENNEDY

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	CUSTO / BDI	TOTAL R$	PESO %	ACUM. %	GRUPO
97636-SINAPI-08/2025	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	273,96	31,50	8.629,74	0,24	98,16	C
AMMOC-0510-C-Composição Própria-08/2025	As Built para projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de cálculo, volumes e apresentação - Faixa C (Área Total da Obra = Acima de 5000 m²)	M2	12.711,06	0,63	8.007,97	0,22	98,39	C
103689-SINAPI-08/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	13,50	571,22	7.711,47	0,21	98,60	C
AMMOC-0281-C-Composição Própria-08/2025	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS	M2	12.711,06	0,60	7.626,64	0,21	98,81	C
AMMOC-0348-C-Composição Própria-08/2025	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	13,00	550,40	7.155,20	0,20	99,01	C
AMMOC-0020-C-Composição Própria-08/2025	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO DE REDE PLUVIAL COM CONCRETO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL	m3	6,24	892,92	5.571,82	0,15	99,16	C
97114-SINAPI-08/2025	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	9.783,05	0,56	5.478,50	0,15	99,31	C
AMMOC-0034-C-Composição Própria-08/2025	SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	286,44	17,26	4.943,96	0,14	99,45	C
AMMOC-0349-C-Composição Própria-08/2025	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	6,00	509,48	3.056,88	0,08	99,53	C
AMMOC-0347-C-Composição Própria-08/2025	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	4,00	669,34	2.677,36	0,07	99,61	C
2003411-SICRO-04/2025	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 110-26 - areia e brita comerciais	m	2,50	955,91	2.389,78	0,07	99,67	C
102509-SINAPI-08/2025	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	48,11	38,78	1.865,71	0,05	99,73	C
0804061-SICRO-04/2025	Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	4,00	458,72	1.834,88	0,05	99,78	C
AMMOC-0296-C-Composição Própria-08/2025	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA TRIANGULAR (R2) L = 75 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	3,00	601,47	1.804,41	0,05	99,83	C
5219606-SICRO-04/2025	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	un	25,00	46,51	1.162,75	0,03	99,86	C
1600441-SICRO-04/2025	Remoção de paralelepípedos	m²	196,98	5,39	1.061,72	0,03	99,89	C
98525-SINAPI-08/2025	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.277,16	0,83	1.060,04	0,03	99,92	C

Obra: 8308-PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA VILA KENNEDY

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	CUSTO / BDI	TOTAL R$	PESO %	ACUM. %	GRUPO
101124-SINAPI-08/2025	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	46,95	19,91	934,77	0,03	99,94	C
0804081-SICRO-04/2025	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	1,00	928,98	928,98	0,03	99,97	C
AMMOC-0010-C-Composição Própria-08/2025	LEVANTAMENTO DE POÇOS DE VISITA	un	1,00	704,73	704,73	0,02	99,99	C
100982-SINAPI-08/2025	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	37,34	11,86	442,85	0,01	100,00	C

Grupo	Valor R$	Peso %	Qtde. de Itens	% Itens x Orç.
A	2.844.577,61	78,64	8,00	16,00
B	591.583,98	16,36	13,00	26,00
C	180.951,77	5,00	29,00	58,00
Total Geral R$:	3.617.113,36	100,00	50	

