ESTADO DE SANTA CATARINA

Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 40075 Limpeza de caixa d'água/cisterna acima de 10.000L Unidade: UN

(B)Mão de Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
* Mao-de-obra	21067	1,00	10,71	114,22	104,0000000	1.113,84
					(B)Total:	1.113,84

Custo Horário da Execução (B)	1.113,84
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)	1.113,84

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Agua sanitaria	11646	L	3,81	1,0000000	3,81
				(F)Total:	3,81

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G):	**1.117,65**
BDI:25,00%	**279,41**
Preço unitário Total:	**1.397,06**

ESTADO DE SANTA CATARINA

Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 40168 Luminária Fita de LED 4.200 Lumens Colocada — Unidade: UN

(B)Mão de Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
Ajudante de instalador eletrico	21153	1,55	16,60	114,22	0,4000000	6,64
Instalador eletrico	21453	2,13	22,81	114,22	0,4000000	9,12
					(B)Total:	15,76

Custo Horário da Execução (B)	15,76
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)	15,76

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Fita Isolante /plastica	12493	M	0,63	0,4000000	0,25
Luminária Fita de LED 4.200 Lumens	10254	UN	392,60	1,0000000	392,60
				(F)Total:	392,85

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G):	**408,61**
BDI:25,00%	**102,15**
Preço unitário Total:	**510,76**

ESTADO DE SANTA CATARINA

Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 43180 Juncao simples esgoto primario 75mmx50mm Unidade: UN

(B)Mão de Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
Ajudante de Instalacao Hidraulica	21155	1,55	16,60	114,22	0,4000000	6,64
Instalador Hidraulico	21364	2,13	22,81	114,22	0,4000000	9,12
					(B)Total:	15,76

Custo Horário da Execução (B)	15,76
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)	15,76

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adesivo Para PVC	10605	KG	91,13	0,0250000	2,27
Juncao Simples Reducao Esgoto 75x50mm	10176	UN	9,96	1,0000000	9,96
				(F)Total:	12,23

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G):	**27,99**
BDI:25,00%	**6,99**
Preço unitário Total:	**34,98**

ESTADO DE SANTA CATARINA

Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 43726 Detetor optico(fumaca) Unidade: PC

(B)Mão de Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
Ajudante de instalador eletrico	21153	1,55	16,60	114,22	0,5000000	8,30
Instalador eletrico	21453	2,13	22,81	114,22	0,5000000	11,40
					(B)Total:	19,70

Custo Horário da Execução (B)	19,70
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)	19,70

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Detector optico(fumaca), a dois fios, circ.impresso	12363	UN	179,90	1,0000000	179,90
				(F)Total:	179,90

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G):	**199,60**
BDI:25,00%	**49,90**
Preço unitário Total:	**249,50**